

(TIMBRE DA EMPRESA)

MODELO PROPOSTA FINANCEIRA

Enc.Soc. Horista (SINAPI): 82,31%

Enc.Soc. Mensalista (SINAPI): 45,98%

BDI 1: 26,44%

BDI 2:

Preço: Desonerado

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNIT. COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	PESO (%)
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO:</b>								
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							TOTAL ITEM 1
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,00		BDI 1			
2	SERVIÇOS PRELIMINARES							TOTAL ITEM 2
2.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	643,00		BDI 1			
2.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	6,50		BDI 1			
2.3	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EM BASALTO IRREGULAR	M2	1.163,00		BDI 1			
2.4	DEMOLIÇÃO DE GUIA (MEIO-FIO) DE CONCRETO	M	232,00		BDI 1			
2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.148,30		BDI 1			
2.6	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	142,70		BDI 1			
3	EQUIPE PERMANENTE DE OBRA							TOTAL ITEM 3
3.1	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	720,00		BDI 1			
3.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	528,00		BDI 1			
4	MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO							TOTAL ITEM 4
4.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	UN	1,00		BDI 1			
4.2	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA AGUA-RESERVAT.C/REDE ALIMENTAÇÃO	UN	1,00		BDI 1			
4.3	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA	UN	1,00		BDI 1			
4.4	MOBILIZAÇÃO DE CONTAINERS PARA ESCRITÓRIO E SANITÁRIO	TXKM	144,00		BDI 1			
4.5	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	374,00		BDI 1			
4.6	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,94		BDI 1			
4.7	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	0,94		BDI 1			
4.8	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	UN	1,00		BDI 1			
4.9	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	3,00		BDI 1			
4.10	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	3,00		BDI 1			
4.11	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÓRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	6,00		BDI 1			
5	TERRAPLENAGEM							TOTAL ITEM 5
5.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	174,00		BDI 1			
5.2	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	174,00		BDI 1			
5.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	150,00		BDI 1			
5.4	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_05/2016	M3	5,00		BDI 1			
5.5	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	179,00		BDI 1			

**BERNARDO PIRES CARON**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
Matrícula: 125046

(TIMBRE DA EMPRESA)

Enc.Soc. Horista (SINAPI): 82,31%

BDI 1: 26,44%

Enc.Soc. Mensalista (SINAPI): 45,98%

BDI 2:

Preço: Desonerado

## MODELO PROPOSTA FINANCEIRA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNIT. COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	PESO (%)
6	CAMINHOS E PAVIMENTAÇÕES							
TOTAL ITEM 6								
6.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	1.142,10		BDI 1			
6.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	1.142,10		BDI 1			
6.3	EXECUÇÃO DE REBAIXAMENTO DE GUIA DO PASSEIO PARA ACESSIBILIDADE, INCLUINDO DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE FORMA MANUAL	M3	0,75		BDI 1			
6.4	PISO PODOTÁTIL DE DIRECIONAL OU ALERTA EM CONCRETO 25X25 CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M	88,00		BDI 1			
6.5	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	204,88		BDI 1			
6.6	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	69,82		BDI 1			
TOTAL ITEM 7								
7	PAISAGISMO							
7.1	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,00		BDI 1			
7.2	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_05/2018	UN	8,00		BDI 1			
7.3	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_05/2018	UN	8,00		BDI 1			
7.4	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	3,00		BDI 1			
7.5	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	658,00		BDI 1			
7.6	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	27,00		BDI 1			
7.7	CANTEIROS DO PASSEIO	M2	25,95		BDI 1			
7.8	CANTEIRO DAS PALMEIRAS	M2	15,90		BDI 1			
7.9	CAMADA DE AREIA PARA ÁREA DO GRAMADO	M2	643,80		BDI 1			
7.10	PLANTIO DE PLANTA TREPadeira HERA INGLESA	UN	12,00		BDI 1			
7.11	TUTORAMENTO EM MADEIRA PARA PALMEIRAS	UN	3,00		BDI 1			
TOTAL ITEM 8								
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
8.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPÔR, CABO DE 16 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 PS	UN	1,00		BDI 1			
8.2	POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, PADRÃO CPFL GED-14945, CATEGORIA B1 DO GED-13. COM CAIXA DE MEDIÇÃO SEM LENTE. PROTEÇÕES: IDR 2P 63A, DISJUNTOR 2P 63A, 2 DPS 175V.	UN	1,00		BDI 1			
8.3	PAINEL ELÉTRICO 500X400X200MM IP54 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00		BDI 1			
8.4	PAINEL ELÉTRICO 300X400X200MM IP54 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00		BDI 1			
8.5	PAINEL ELÉTRICO 300X300X200MM IP54 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00		BDI 1			
8.6	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 4A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00		BDI 1			
8.7	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 6A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00		BDI 1			
8.8	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00		BDI 1			
8.9	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00		BDI 1			
8.10	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00		BDI 1			
8.11	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00		BDI 1			
8.12	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL, 3P 40A, TENSÃO 220V, SENSIBILIDADE 30mA	UN	1,00		BDI 1			
8.13	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL, 2P 16A, TENSÃO 220V, SENSIBILIDADE 30mA	UN	2,00		BDI 1			
8.14	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL, 2P 10A, TENSÃO 220V, SENSIBILIDADE 30mA	UN	1,00		BDI 1			
8.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR PRETO	M	6,00		BDI 1			
8.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COR AZUL	M	3,00		BDI 1			
8.17	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00		BDI 1			
8.18	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00		BDI 1			
8.19	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00		BDI 1			
8.20	CONECTOR RETO DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00		BDI 1			

(TIMBRE DA EMPRESA)

Enc.Soc. Horista (SINAPI): 82,31%

BDI 1: 26,44%

Enc.Soc. Mensalista (SINAPI): 45,98%

BDI 2:

Preço: Desonerado

MODELO PROPOSTA FINANCEIRA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNIT. COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	PESO (%)
8.21	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	12,00		BDI 1			
8.22	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	2,00		BDI 1			
8.23	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	10,00		BDI 1			
8.24	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	100,00		BDI 1			
8.25	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	70,00		BDI 1			
8.26	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	170,00		BDI 1			
8.27	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00		BDI 1			
8.28	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	35,00		BDI 1			
8.29	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	180,00		BDI 1			
8.30	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00		BDI 1			
8.31	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	60,00		BDI 1			
8.32	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	9,00		BDI 1			
8.33	CONECTOR BIMETALICO DE PRESSÃO, TIPO SAPATA, PARA CABO DE COBRE NU 16 mm² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00		BDI 1			
8.34	CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL, PARA CONDUTORES DE COBRE E AÇO COBREADO DE 16 A 70 mm² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00		BDI 1			
8.35	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO PESADO, CONFORME NORMA NBR 13057, ROSCA NBR 8133, COM UMA LUVA E PROTETOR DE ROSCA, EM BARRAS DE 3 METROS, DIÂMETRO DE 1.1/2".	M	3,00		BDI 1			
8.36	CONDULETE METÁLICO, TIPO "LR", FORMATO RETANGULAR, EM LIGA DE ALUMÍNIO DE ELEVADA RESISTÊNCIA, PARA DIÂMETRO 1.1/2".	UN	1,00		BDI 1			
8.37	CONDULETE METÁLICO, TIPO "LL", FORMATO RETANGULAR, EM LIGA DE ALUMÍNIO DE ELEVADA RESISTÊNCIA, PARA DIÂMETRO 1.1/2".	UN	1,00		BDI 1			
8.38	TOMADA ELÉTRICA PARA TRILHO DIN, PADRÃO BRASILEIRO 2P + T, 250V, 20 A.	UN	6,00		BDI 1			
8.39	MURETA COM INSTALAÇÕES ELÉTRICA E HIDRÁULICA COM GRADIL DE PROTEÇÃO E CADEADO	UN	1,00		BDI 1			
8.40	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	10,00		BDI 1			
8.41	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	14,32		BDI 1			
8.42	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	14,32		BDI 1			
9	ILUMINAÇÃO						TOTAL ITEM 9	
9.1	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM, INCLUSO LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00		BDI 1			
9.2	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	1,00		BDI 1			
9.3	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	3,00		BDI 1			
9.4	REFLETOR SPOT DE PISO PAR38 COM LAMPADA LED 18W COM GRADIL DE PROTEÇÃO	UN	3,00		BDI 1			
9.5	PROJETOR LED 50W, 3000lm, 3000K, CONSTRUÇÃO EM ALUMÍNIO INJETADO, IP65, EMISSÃO LUMINOSA INDIRETA ORIENTÁVEL, INSTALADO NO SOLO, COM GRADIL DE PROTEÇÃO DE FIXAÇÃO CHUMBADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00		BDI 1			
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						TOTAL ITEM 10	
10.1	HIDRÔMETRO DN 25 (3/4), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00		BDI 1			
10.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	4,00		BDI 1			
10.3	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00		BDI 1			

(TIMBRE DA EMPRESA)

MODELO PROPOSTA FINANCEIRA

Enc.Soc. Horista (SINAPI): 82,31%  
Enc.Soc. Mensalista (SINAPI): 45,98%

BDI 1: 26,44%  
BDI 2:  
Preço: Desonerado

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNIT. COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	PESO (%)
11	MOBILIÁRIO URBANO							
								TOTAL ITEM 11
11.1	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA SIMPLES COM SUPORTE METÁLICO TUBULAR SOBRE PAVIMENTO DE CONCRETO EXISTENTE	UN	4,00		BDI 1			
11.2	EXECUÇÃO DE PARACICLO	UN	6,00		BDI 1			
11.3	RELOCAÇÃO DE PARADA DE ÔNIBUS	UN	1,00		BDI 1			
11.4	EXECUÇÃO DE LETREIRO EM CHAPA DE ALUMÍNIO	UN	1,00		BDI 1			
11.5	EXECUÇÃO DE BANCO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO	M	21,00		BDI 1			
11.6	EXECUÇÃO DE BANCO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E LAJE DE CONCRETO ARMADO - CONTENÇÃO DOS TALUDES	M	64,58		BDI 1			
11.7	PALCO EM LAJE MACIÇA DE CONCRETO ARMADO	M2	50,26		BDI 1			
11.8	ESTRUTURA METÁLICA EM ARCO PARA O PALCO	UN	1,00		BDI 1			
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
								TOTAL ITEM 12
12.1	DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINERS PARA ESCRITÓRIO E SANITÁRIO	TXKM	144,00		BDI 1			
12.2	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00		BDI 1			
12.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	3,00		BDI 1			
12.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	90,00		BDI 1			
12.5	LIMPEZA DE CONTRAPIÇO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	1.142,10		BDI 1			
12.6	DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	UN	1,00		BDI 1			
								TOTAL GERAL R\$ -