

Quantidade: 2 un;

5.7.8 Eletroduto PEAD flexível corrugado helicoidal kanaflex sw 3/4"

Critério de medição: Por metro instalado;

Quantidade: 330,00 m;

5.7.9 Eletroduto PEAD flexível corrugado helicoidal kanaflex sw 1"

Critério de medição: Por metro instalado;

Quantidade: 40,00 m;

5.7.10 Eletroduto PEAD flexível corrugado helicoidal kanaflex sw 1 1/4"

Critério de medição: Por metro instalado;

Quantidade: 30,00 m;

5.7.11 Eletroduto PEAD flexível corrugado helicoidal kanaflex 1 1/2"

Critério de medição: Por metro instalado;

Quantidade: 90,00 m;

5.7.12 Eletroduto PEAD flexível corrugado helicoidal kanaflex 2"

Critério de medição: Por metro instalado;

Quantidade: 7,00 m;

5.7.13 Caixa de passagem no piso em alvenaria 30x30x50cm

Critério de medição: Por unidade instalada;

Quantidade: 10 un;

5.7.14 Quadro de comando elétrico IP66, 600x480x220 mm, com placa de montagem e espelho protetor amovível, com fecho escamoteável de 3 posições protegido por chave

Critério de medição: Por unidade instalada;

Quantidade: 1 un;

5.7.15 Projetor circular de embutir no solo 1xPar30 LED 30W

Critério de medição: Por unidade instalada;

Quantidade: 19 un;

5.7.16 Luminária embutido de piso LED 6W, 127V

Critério de medição: Por unidade instalada;

Quantidade: 25 un;

5.7.17 Projetor direcionável 1xPar38 LED 42W

Critério de medição: Por unidade instalada;

Quantidade: 15 un;

5.7.18 Trilho DIN 35x7,5mm

*Critério de medição: Por unidade instalada;
Quantidade: 1 un;*

5.7.19 Barramento de fase tipo pente DIN 1 pólo, 80°

*Critério de medição: Por unidade instalada;
Quantidade: 1 un;*

5.7.20 Barramento de neutro 80A, 12 furos, fixação DIN, cor azul claro

*Critério de medição: Por unidade instalada;
Quantidade: 1 un;*

5.7.21 Barramento de terra 80A, 12 furos, fixação DIN, cor verde

*Critério de medição: Por unidade instalada;
Quantidade: 1 un;*

5.7.22 Conector genérico 6 à 16mm² para Barramento DIN

*Critério de medição: Por unidade instalada;
Quantidade: 1 un;*

5.7.23 Prensa Cabos 3/4"

*Critério de medição: Por unidade instalada;
Quantidade: 60 un;*

5.7.24 Poste de concreto 90 DAN 7,5m com medição monofásica incorporada padrão multi 100 (RGE/CPFL) - fornecimento e instalação

*Critério de medição: Por unidade instalada;
Quantidade: 1 un;*

5.7.25 Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000W - fornecimento e instalação

*Critério de medição: Por unidade instalada;
Quantidade: 1 un;*

5.7.26 Base para relé com suporte metálico. fornecimento e instalação

*Critério de medição: Por unidade instalada;
Quantidade: 1 un;*

5.7.27 Minicontator 10A, 127V, 4NA

*Critério de medição: Por unidade instalada;
Quantidade: 4 un;*

5.7.28 Chave seletora 3 posições fixas, 2NA

*Critério de medição: Por unidade instalada;
Quantidade: 4 un;*

5.7.29 Cinta metálica BAP 800mm

*Critério de medição: Por unidade instalada;
Quantidade: 3 un;*

5.7.30 Cinta metálica BAP 1200mm

*Critério de medição: Por unidade instalada;
Quantidade: 3 un;*

5.7.31 Isolador para barramento pente-fase (para até 5 derivações)

*Critério de medição: Por unidade instalada;
Quantidade: 1 un;*

5.7.32 Haste de aterramento 3/4 para SPDA - fornecimento e instalação

*Critério de medição: Por unidade instalada;
Quantidade: 8 un;*

5.7.33 Grampo conector GTDU p/haste terra aterramento duplo 1/2-5/8

*Critério de medição: Por unidade instalada;
Quantidade: 8 un;*

5.7.34 Conector de emenda de torção

*Critério de medição: Por unidade instalada;
Quantidade: 102 un;*

5.7.35 Terminal pré-isolado tipo ilhós azul 2,5mm²

*Critério de medição: Por unidade instalada;
Quantidade: 70 un;*

5.7.36 Terminal pré-isolado tipo ilhós vermelho 10mm²

*Critério de medição: Por unidade instalada;
Quantidade: 6 un;*

5.7.37 Grade de proteção para refletores direcionáveis em ferro zincado 8mm

*Critério de medição: Por unidade instalada;
Quantidade: 15 un;*

5.7.38 Abertura e fechamento mecanizado de vala DIM 0,4x0,6m (LxP) para passagem de Eletroduto

Critério de medição: Por metro instalado;

Quantidade: 497,00 m;

5.8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

5.8.1 Torneira metálica de jardim

Critério de medição: Por unidade instalada;

Quantidade: 2 un;

5.8.2 Pressurizador 10 a 30 m.c.a

Critério de medição: Por unidade instalada;

Quantidade: 1 un;

5.8.3 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2" - fornecimento e instalação

Critério de medição: Por unidade instalada;

Quantidade: 1 un;

5.8.4 Adaptador com flanges livres, PVC, soldável, DN 50 mm x 1 1/2, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação

Critério de medição: Por unidade instalada;

Quantidade: 1 un;

5.8.5 Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 50mm x 1.1/2, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação

Critério de medição: Por unidade instalada;

Quantidade: 2 un;

5.8.6 Bucha de redução, longa, PVC, soldável, DN 50 x 32 mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação

Critério de medição: Por unidade instalada;

Quantidade: 2 un;

5.8.7 Bucha de redução, longa, PVC, soldável, DN 50 x 25 mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação

Critério de medição: Por unidade instalada;

Quantidade: 1 un;

5.8.8 Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação

Critério de medição: Por unidade instalada;

Quantidade: 2 un;

5.8.9 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação

Critério de medição: Por unidade instalada;

Quantidade: 1 un;

5.8.10 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação

Critério de medição: Por unidade instalada;

Quantidade: 4 un;

5.8.11 Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação

Critério de medição: Por metro instalado;

Quantidade: 46,20 m;

5.8.12 Tubo, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação

Critério de medição: Por metro instalado;

Quantidade: 265,20 m;

5.8.13 Tê de redução, PVC, soldável, DN 50mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação

Critério de medição: Por unidade instalada;

Quantidade: 1 un;

5.8.14 União, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação

Critério de medição: Por unidade instalada;

Quantidade: 2 un;

5.8.15 Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação

Critério de medição: Por unidade instalada;

Quantidade: 2 un;

5.8.16 Caixa protetora para torneira de jardim com portinhola em ferro e cadeado

Critério de medição: Por unidade instalada;

Quantidade: 2 un;

5.9 ARQUITETURA

5.9.1 Deck de madeira tratada

Critério de medição: Por m2 executado;

Quantidade: 128,50m²

Deck em madeira composto por prancha não aparelhada *6 x 30* cm, em maçaranduba, angelim ou equivalente da região. Acabamento com pintura imunizante para madeira e verniz incolor. Fixado no radier com parafuso sextavado para concreto 12x100mm

5.9.2 Monumento às Vítimas da COVID

Critério de medição: Por unidade instalada;


Quantidade: 1 un;

Monumento em chapa aço inox (e = 4 mm) em formato conforme projeto, com acabamento laminado a quente, fosco. A fixação entre as chapas de inox será feita através de *spiders*.

5.9.3 Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10, montantes tubulares de 1.1/4" espaçados de 1,20m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado por tubos horizontais de 1" e verticais de 3/4", fixado com chumbador mecânico

Critério de medição: Por metro executado;

Quantidade: 35,45m



Jerusa Mattos
Arquiteta e Urbanista
Matrícula 102426