DIÁRIO OFICIAL
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL
ANO 2026 - Edição Complementar 2 - 3961 - Data 27/10/2026 - Página 1 / 4

DOCUMENTO OFICIAL LICITATÓRIO Nº 480/2026

MUNICÍPIO DE CANOAS - RS
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ATA DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES
EDITAL: 0229/2026 **PROCESSO:** 26.0.000033242-8

PNCP 88577416000118-1-000176/2026

Objeto: Pregão eletrônico (14.133/21) - Contratação, em regime de empreitada por preço unitário, de pessoa jurídica da área de engenharia para restauração de subestação de 112,5kVA para a EMEI PROFESSORA ROSÂNGELA CUNHA LANZONI, na av. das Canoas nº 408, bairro Mato Grande, CanoasRS, conforme condições, fornecimento de materiais conforme projeto, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

ESCLARECIMENTOS

Pedido de esclarecimento

Protocolo 36174

Situação: Respondido

Data do pedido: 01/10/2026 09:42

Solicitação: Prezados, Durante a análise técnica dos documentos integrantes do Pregão Eletrônico nº 229/2026, verificamos divergências relevantes entre a Planilha Orçamentária, os Projetos e o Memorial Descritivo. Destacamos, especialmente, os seguintes pontos: 1. Transformador de 112,5 kVA O Memorial Descritivo prevê expressamente a instalação de transformador trifásico de distribuição de 112,5 kVA, classe 25 kV, primário 23,1/22/20,9 kV, secundário 127/220 V, refrigerado e isolado a óleo mineral. Entretanto, não identificamos na Planilha Orçamentária item correspondente ao fornecimento de transformador de 112,5 kVA, tampouco serviço claramente identificado para eventual recuperação, manutenção ou recondicionamento do equipamento existente. Diante disso, solicitamos esclarecer: - o transformador atualmente existente será reaproveitado? - o equipamento já foi inspecionado e considerado apto à reutilização? - caberá à contratada realizar manutenção, recuperação, secagem, tratamento de óleo, ensaios elétricos ou quaisquer outros serviços no transformador existente? - em caso afirmativo, em qual item da Planilha Orçamentária estes serviços encontram-se contemplados? - caso seja necessária a substituição do transformador, onde está contemplado o custo do novo equipamento? 2. Serviços de alvenaria e construção civil da cabine O Memorial Descritivo, em seu item referente à construção da nova medição – parte civil, apresenta um escopo consideravelmente amplo, contemplando, entre outros serviços: - fundação profunda com estaca broca; - vigas baldrame em concreto armado; - impermeabilização; - paredes de alvenaria em tijolos maciços com 25 cm de espessura; - chapisco; - revestimento em massa única; - cobertura/laje em concreto armado; - pavimentação; - leito de brita; - contrapiso; - caixas de alvenaria; - pintura interna e externa. Contudo, tais serviços não se encontram correspondidos na Planilha Orçamentária com

quantitativos e valores compatíveis com o escopo descrito no Memorial. Na planilha identificamos apenas, especificamente quanto à alvenaria, o item 4.33 referente a duas caixas de alvenaria, cujo valor total é de R$ 3.388,46, não sendo possível identificar na composição orçamentária os valores correspondentes à execução da estrutura civil completa descrita no Memorial. Assim, solicitamos esclarecer se: a) a cabine de alvenaria já se encontra integralmente construída e será apenas recuperada; b) os serviços de fundação, vigas, paredes, cobertura, contrapiso e demais itens civis descritos no Memorial não fazem parte do objeto desta contratação; ou c) tais serviços deverão efetivamente ser executados pela contratada, hipótese em que solicitamos a revisão e complementação da Planilha Orçamentária, com inclusão dos respectivos serviços, quantitativos e valores. Diante das divergências identificadas, solicitamos a revisão da documentação técnica e, caso os serviços e equipamentos acima efetivamente integrem o objeto, a correspondente retificação da Planilha Orçamentária e dos valores estimados da contratação, de forma que as licitantes possam elaborar suas propostas considerando o mesmo escopo técnico. Atenciosamente,

Documentos anexados:

Nenhum documento anexado

Acompanhamentos

Data: 01/10/2026 10:56

Mensagem: Prezado, visto que são questões técnicas, sua solicitação será encaminhada para a Secretaria Requisitante.

Resposta

Data: 05/10/2026 12:09

Responsável: JERRI GONÇALVES

Texto: Segue com a manifestação exarada pelos técnicos da secretaria requisitante> Prezado Segue as respostas ao Pedido de Esclarecimentos: 1. O transformador atualmente existente será reaproveitado. O equipamento não foi profundamente inspecionado e não caberá a contratada a realização de serviços de reparação do transformador. Não está prevista a substituição do equipamento em planilha de custos. Se for necessário a substituição do transformador esta será encaminhada em outro certame; 2. Não está previsto construção de nova cabine para a subestação. A cabine existente será reaproveitada estando previsto a execução de diversos serviços pontuais para sua restauração. Esses serviços estão previstos no item 4 do “MEMORIAL DESCRITIVO GERAL” que lista os elementos gráficos a serem utilizados e apresenta o escopo detalhado dos serviços para o restauro da subestação previsto em planilha de custos. A planta e memorial descritivo do projeto de subestação aprovado foram fornecidos, apenas, para melhor elucidação, consulta e detalhamento do conceito geral, não representando execução completa de obra. Todos os serviços a serem realizados listados no item 4 do “MEMORIAL DESCRITIVO GERAL” foram previstos na planilha de custos unitários.

Documentos anexados:

Manifestação técnica

IMPUGNAÇÕES

Não foram registrados pedidos de impugnação.